

| | |
|--|---|
| KORYTARZ | |
| Montaż podwieszanego sufitu | |
| Malowanie sufitu | |
| Nowa instalacja elektryczna w suficie | |
| Montaż oświetlenia (6x lampy LED) | |
| Usunięcie dwóch ościeżnic drzwi zewnętrznych | |
| Zamontować nowe drzwi zewnętrzne | wraz z przywróceniem wejścia do wyglądu początkowego (wypełnienie szpar, malowanie wew,zew) |
| Skrobanie ścian z farby | |
| Wygładzenie ścian | Wypełnienie drobnych rys, pęknięć (gipsowanie, szlifowanie) |
| Malowanie ścian | |
| Zdjęcie starych paneli | |
| Położenie nowych paneli | Podkłady, panele I listwy maskujących |

| | |
|--|---|
| KUCHNIA | |
| Zabudowanie rur ogrzewania | Rury biegną od podłogi do sufitu w jednym narożniku oraz wzdłuż jednej ściany pod sufitem. Zabudowanie kanałem z płyt gipsowych |
| Usunięcie starych szafek | |
| Skucie kafelków | |
| Skucie podłogi | |
| Zburzenie ściany między kuchnią a salonem | |
| Usunięcie ościeżnicy | Drzwi między kuchnią a korytarzem |
| Zamurowanie drzwi | Drzwi między kuchnią a korytarzem |
| Odcięcie kaloryfera | |
| Wprowadzenie rury w ścianę | Część rury ogrzewania wpuścić w ceglaną ścianę nad blatem kuchennym. Ok 1m |
| Skrobanie ścian | Z kleju I starej farby |
| Instalacja wodna | Nowe przyłącza do zlewozmywaka I zmywarki |
| Instalacja elektryczna (zmywarka, lodówka) | Wykucie kanałów (część w żelbetonie), montaż ok 15 nowych gniazdek |
| Instalacja kanalizacyjna | Odprowadzenie wody od zlewu I zmywarki |
| Instalacja gazowa (kuchenka) | Skrócenie I przesunięcie rury, montaż węża elastycznego |
| Wyrównanie ścian | Skucie małych wybrzuszeń, wypełnienie wklęsłości. W cegle |
| Szpachlowanie ścian | |
| Szlifowanie ścian | |
| Gruntowanie I malowanie ścian | |
| Wylewka samopoziomująca | |
| Malowanie sufitu | |
| Montaż paneli na podłodze | |
| Montaż kafelków nad blatami kuchennymi | Ok 6m x 0.8 m |
| Zamontować kanał wentylacyjny od okapu do kratki | |
| Montaż oświetlenia | Szynoprzewód 3m |

| | |
|--|---|
| ŁAZIENKA | |
| Skucie kafelków | |
| Skucie kafelków I starego kleju z podłogi | |
| Wylewka samopoziomująca | |
| Demontaż wanny I armatury | |
| Usunięcie starej ościeżnicy | Wycięcie starej ramy oraz zostawienie równego w miarę otworu pod wskazany wymiar nowych drzwi |
| Odcięcie kaloryfera | |
| Montaż nowego kaloryfera – drabinki | |
| Skrobanie ścian | |
| Przesunięcie liczników | Wyprowadzenie rur wody zimnej I ciepłej z pionu I przesunięcie liczników pod umywalkę ok 3 m dalej gdzie są obecnie |
| Zamurowanie pionu | |
| Wykucie kanałów pod rury | Pod kran wanny, deszczownicę I umywalkę. Żelbeton |
| Wykucie kanałów pod instalację elektryczną | Światło nad lustrem. Żelbeton |
| Instalacja wodna | Doprowadzenie do zlewu, wanny, deszczownicy |
| Instalacja elektryczna | Światło nad lustrem. Nowe gniazdko I włącznik |
| Instalacja kanalizacyjna | Umywalka, wanna |
| Wygładzenie ścian | Wypełnienie drobnych rys, pęknięć (gipsowanie, szlifowanie) |
| Wygładzenie sufitu | Wypełnienie drobnych rys, pęknięć (gipsowanie, szlifowanie) |
| Położenie kafelków | Przy wannie do sufitu, reszta na 1.5 m wysokości |
| Położyć gres | Na podłogę I wannę |
| Pomalować sufit | |
| Pomalować ściany | |
| Montaż deszczownicy | |
| Montaż wanny | |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Montaż baterii umywalkowej | |
| Obudowanie wanny | Obudowa frontu I boku. Obłożenie gresem |
| Zamontować oświetlenie | |
| Zmontować zlew I szafkę podwieszaną | |
| Zawiesić szklany parawan | |
| Zawiesić lustro | |

| | |
|--|---|
| SALON | |
| Zabudowanie rur ogrzewania | Rury będą od podłogi do sufitu w jednym narożniku oraz wzdłuż ściany nad oknami pod sufitem. Zabudowanie kanałem z płyt gipsowych |
| Wypełnienia sufitu podwieszanego | W pokoju jest sufit podwieszany. Po wyburzeniu ścian do kuchni I korytarza powstaną szpary które trzeba wypełnić |
| Skrobanie ścian | |
| Wykucie kanałów pod instalację elektryczną RTV | |
| Szpachlowanie ścian | |
| Szlifowanie ścian | |
| Malowanie ścian | |
| Zburzenie ściany między salonem I korytarzem | |
| Usunięcie ościeżnicy | W tej ścianie która jest wyburzana |
| Wypełnić szparę po ścianie w podłodze | Powstałej po wyburzeniu ścian |
| Instalacja elektryczna (TV) | 8 nowych gniazdek, przeniesienie gniazdka telefonu I kablowki |
| Wylewka samopoziomująca | |
| Zdjęcie starych paneli | |
| Malowanie sufitu | |
| Kładzenie paneli | Podkłady, panele I listwy maskujące |
| Wymienić próg balkonowy | |
| Instalacja pod oświetlenie | Szynoprzewód ok 6m. Wyjście z sufitu jest |

| | |
|----------------------------|---|
| SYPIALNIA MAŁA | |
| Zabudowanie rur ogrzewania | Rury będą od podłogi do sufitu w jednym narożniku oraz wzdłuż ściany nad oknami pod sufitem. Zabudowanie kanałem z płyt gipsowych |
| Usunięcie ościeżnicy | Wycięcie starej ramy oraz zostawienie równego w miarę otworu pod wskazany wymiar nowych drzwi |
| Zdjęcie tapety z sufitu | |
| Wyrównanie sufitu | Obskrobanie z kleju, starej farby, wypełnienie dziur pęknięć gispem, wyszlifowanie |
| Szlifowanie ścian | Obskrobanie z kleju, starej farby, wypełnienie dziur pęknięć gispem, wyszlifowanie |
| Tapetowanie sufitu | Raufaza |
| Malowanie sufitu | |
| Gruntowanie ścian | |
| Malowanie ścian | Łącznie z kawałkami rur oraz za kaloryferami |
| Malowanie rur ogrzewania | |
| Zamontować oświetlenie | Jedna lampa na suficie, kabel jest |
| Zamontować gniazdka | 6 nowych gniazdek w istniejących otworach |

| | |
|----------------------------|---|
| SYPIALNIA ŚREDNIA | |
| Zabudowanie rur ogrzewania | Rury będą od podłogi do sufitu w jednym narożniku oraz wzdłuż ściany nad oknami pod sufitem. Zabudowanie kanałem z płyt gipsowych |
| Usunięcie ościeżnicy | Wycięcie starej ramy oraz zostawienie równego w miarę otworu pod wskazany wymiar nowych drzwi |
| Zdjęcie tapety z sufitu | |
| Wyrównanie sufitu | Obskrobanie z kleju, starej farby, wypełnienie dziur pęknięć gispem, wyszlifowanie |
| Szlifowanie ścian | Obskrobanie z kleju, starej farby, wypełnienie dziur pęknięć gispem, wyszlifowanie |
| Tapetowanie sufitu | Raufaza |
| Malowanie sufitu | |
| Gruntowanie ścian | |
| Malowanie ścian | Łącznie z kawałkami rur oraz za kaloryferami |
| Malowanie rur ogrzewania | |
| Zamontować oświetlenie | Jedna lampa na suficie, kabel jest |

| | |
|----------------------------|--|
| SYPIALNIA DUŻA | |
| Zabudowanie rur ogrzewania | Rury będą od podłogi do sufitu w jednym narożniku oraz pod sufitem wzdłuż 3 ścian: nad oknami, od łazienki. Zabudowanie kanałem z płyt gipsowych |
| Usunięcie ościeżnicy | Wycięcie starej ramy oraz zostawienie równego w miarę otworu pod wskazany wymiar nowych drzwi |
| Zdjęcie tapety z sufitu | |
| Wyrównanie sufitu | Obskrobanie z kleju, starej farby, wypełnienie dziur pęknięć gispem, wyszlifowanie |

| | |
|--------------------------|--|
| Szlifowanie ścian | Obskrobanie z kleju, starej farby, wypełnienie dziur pęknięć gipsem, wyszlifowanie |
| Tapetowanie sufitu | Raufaza |
| Malowanie sufitu | |
| Gruntowanie ścian | |
| Malowanie ścian | Łącznie z kawałkami rur oraz za kaloryferami. Część ścian na jeden kolor, część na drugi |
| Malowanie rur ogrzewania | |
| Zamontować oświetlenie | Jedna lampa na suficie, kabel jest |
| Przesunięcie gniazdka | Kanał w żelbetonie ok 1m |
| Montaż gniazdek | 8 nowych gniazdek w istniejących miejscach |

| | |
|-----------------------------------|---|
| TOALETA | |
| Zburzenie ściany | Ściana przednia toalety z futryną |
| Skucie kafelków ze ściany | |
| Skucie podłogi | |
| Oskrobanie ścian z kleju | |
| Skrobanie sufitu | |
| Nowy otwór drzwiowy | Zamiana wejścia do korytarza na otwór pod drzwi o określonym wymiarze. Wymaga jedynie położenia cegieł na górze |
| Zdjęcie starych paneli | Ze starego korytarza |
| Instalacja elektryczna | Nowy kabel pod kinkiet nad drzwiami, nowy wyłącznik, 2 nowe gniazdka |
| Przesunięcie liczników | Wyprowadzenie rur wody zimnej i ciepłej z pionu kuchennego i przesunięcie liczników do toalety pod umywalkę ok 2 m dalej gdzie są obecnie |
| Instalacja wod-kan | Nowe rury do umywalki oraz pod pralkę |
| Skrobanie ściany z farby | Stara ściana korytarzyka |
| Murek chowający rury | Zabudowa rur wzdłuż jednej ściany od pionu do umywalki |
| Wyrównać ścian | Gipsowanie i szpachlowanie pęknięć, dziur i nierówności |
| Obudować rurę do gazu | Kanał z kartongipsu do ukrycia rury pod sufitem |
| Położyć kafelki na ścianach | Na 2 bocznych ścianach do wysokości 1.5 m |
| Położyć gres - ściana III | Na podłodze oraz na tylnej ścianie za toaletą |
| Wylewka samopoziomująca | |
| Położyć płytki gresowe na podłogę | |
| Cokolik z kafelków | |
| Pomalować sufit | Kafelki na murek za toaletą oraz ten chowający rury |
| Pomalować ściany | |
| Zamontować oświetlenie | 2 kinkiety |
| Zmontować szafkę podwieszaną | |
| Zamontować i podłączyć zlew | |